



## Keddtől visszaáll az eredeti menetrend a szobi vonalon

2022. augusztus 15. hétfő, 13.09 / Utolsó módosítás: 2022. augusztus 18. csütörtök, 18.26

**Nagymaros és Szob között, augusztus 16-tól már mindkét vágányon közlekedhetnek a személyszállító vonatok, így korlátozások nélkül visszaáll az alapmenetrend a Budapest–Vác–Szob vonal teljes hosszán. A Technológiai és Ipari Minisztérium kérésének eleget téve a személy- és teherszállítási szolgáltatás teljeskörű, minél előbbi megindítása érdekében a vasúttársaság a rendelkezésére álló erőforrások átcsoportosításával, munkatársainak erőn felüli helytállásával felgyorsította a Nagymaros és Szob közötti szakaszon a júniusi esőzés okozta károkat követő helyreállítást. A szakemberek az elmúlt hónapban a gépi eszközöket átcsoportosították és közel száz szakemberrel július 30-ra az egyik, augusztus 15-re pedig a másik vágányon is befejezték a vonalszakasz javítási munkáit. Az előírt ellenőrzéseket követően ma délelőtt újraindult a tehervonatforgalom. A munkák végrehajtását nagy mértékben elősegítették a kedvezően alakuló időjárási körülmények, melyek lehetővé tették a folyamatos munkavégzést.**

Június 9-én a heves esőzések következtében a Szent Mihály-hegyről 1700 méteres szakaszon soha nem látott mennyiségű, 10 ezer köbméternyi sár- és kőlavina öntötte el a vasúti pályát, mindkét vágányon ellehetetlenítve a vonatok közlekedését a Dömösi átkelésnél, Nagymaros és Zebegény között. Az egyik pálya több, egyenként 10-30 méteres szakaszon sérült.

A károk helyreállítása a tervezettnél gyorsabb ütemben haladt, így július 30-tól Nagymaros és Szob között egy vágányon, módosított menetrend szerint megindulhatott a vonatközlekedés. A másik vágányon folytatták a munkálatokat, amelyek során speciális munkagépekkel tisztították meg a vasúti pályát a hordaléktól. Tízezer köbméter hordalékot szállítottak el vasúton és közúton, a szobi állomáson kialakított rakodóterületre. Eltávolították a közút és vasút közötti rézsűről a veszélyes, kidőlt és a kármentesítést akadályozó fákat és bokrokat. A vágány melletti rézsút és támfalat is helyreállították, majd a főút felőli oldalon megépítették a vasúti pálya ágyazatát, 15 vagon zúzottkővet használtak fel erre. Több száz méternyi felsővezetékkel kellett újjáépíteni, a tartóoszlopokat is megerősítették, a sérülteket kicserélték. Ezen a szakaszon szinte a pálya minden tartozéka megújult a biztonságos és hatékony vasúti közlekedés érdekében.

A további káresetek megelőzése és a biztonságos vasúti közlekedés érdekében a vasúttársaság a Nagymaros–Zebegény közötti szakaszon a támfal mögül időszakosan eltávolítja az esőzések során legördülő talajt és sziklákat. A Szent Mihály-hegynél lévő területet sziklaőrrel figyelik.

Augusztus 16-án hajnaltól már nem lesz korlátozás a vonatközlekedésben, a vonatok az alapmenetrendjük szerint, zavartalanul haladhatnak.

[A 2022. augusztus 15-ig érvényes közlekedési renddel kapcsolatos információk itt olvashatók.](#) [1]

A vasúttársaság köszöni az utasai türelmét a helyreállítás ideje alatti kényelmetlenségek miatt.

Budapest, 2022. augusztus 15.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság



[2]



[3]



---

**Forrás:**<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/keddtol-visszaall-eredeti-menetrend-szobi-vonalon>

#### **Hivatkozások**

[1] <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/nagymaros-es-szob-kozott-ujraindult-vonatforgalom-julius-30-toi> [2]  
[https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width\\_1260/public/upload/dji\\_0620\\_2.jpg?itok=ISg1eKKY](https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dji_0620_2.jpg?itok=ISg1eKKY) [3]  
[https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width\\_1260/public/upload/dsc00648\\_2.jpg?itok=OUVLab9e](https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dsc00648_2.jpg?itok=OUVLab9e)